個 別 工 事 情 報

ＯＮＩＣ２４－４－３
平　成　24　年　4　月　27　日
大阪港航行安全情報センター
TEL 06-6612-4363　FAX 06-6612-4366

阪神港大阪区第３区　大阪南港C-9岸壁における復旧補修工事のお知らせ

大阪市住之江区南港東9丁目地先（阪神港大阪区第3区大阪南港C-9岸壁）において復旧補修工事を下記の要領で実施しますので、
付近を航行する船舶は十分に注意し、安全航行に御協力お願い致します。

連　絡　先
大阪南港C-9岸壁復旧補修工事
施工者　　中村工業株式会社　℡06－6574－1335

1. 工事期間及び作業時間

自平成　24年　3月26日　～　至平成　24年　9月30日　（日出～日没まで）

工　種	平成24年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備　考
復旧補修工								
（クレーン船作業）								5/17～7/10 9/10～9/17 （予定）

2. 工事場所及び作業区域

作業区域図



作　業　区　域			
基点	北港口灯台	方　位　角	距　離
イ点	基点より	124° 00′ 00″	1,480m
ロ点	イ点より	169° 00′ 00″	120m
ハ点	ロ点より	259° 00′ 00″	100m
ニ点	ハ点より	349° 00′ 00″	120m

作業区域図詳細



3. 工　事　概　要

本工事は、大阪南港C-9岸壁において上部工破損箇所を復旧、補修する工事です。

作業形態図（鋼管杭施工時）　※移動時以外アンカーワイヤーは緩めておきます。



夜間停泊図



4. 安全対策

航行船舶の安全を確保する為、下記の対策を講じます。

（1）作業時には警戒船を配備し、他の航行船舶に十分注意を払うとともに船舶の安全を確保します。
（2）作業船には、海上衝突予防法による標識及び灯火を掲げます。また、アンカー位置には明示ブイ（オレンジ色）を設置し作業区域を明示します。
（3）作業船団等の入出域は他往来船舶の運航に支障の無い様に注意します。
（4）潜水作業中、潜水士船には海上衝突予防法に基く国際信号旗（A旗）を表す信号板を掲げます。
（5）夜間停泊時は、停泊灯を点灯させるほか、作業船の四隅に点滅灯（黄色4秒1閃光、光達距離2km）を点灯させ、アンカー位置にも玉ブイ及び点滅灯（黄色4秒1閃光、光達距離2km）を設置します。