阪神港大阪区第６区新岛建设工程航泊禁止区域内
作业的通知

咨 询 处：大阪港航行安全信息中心　　电话：06-6612-4363
【网站：http://www.osakaharbor-info.com/】
事 业 主：近畿地方整备局 大阪港湾・空港整备事务所　电话：06-6574-8561
施 工 者：东亚建设工业株式会社　　电话：06-6613-7071

在阪神港大阪区第6区的航泊禁止区域内，将实施①砂堆投放 ②回填材料投放 ③回填土投放 ④防砂接缝板设置 ⑤防砂层铺设的作业，请附近航行船舶充分注意作业船的出入等情况再航行。

1．工期及作业时间

・2018年11月5日～2019年3月20日
・白天作业：日出～日落

2．工程内容

在下图所示的航泊禁止区域内实施如下作业。

①砂堆投放　②回填材料投放　③回填土投放
④防砂接缝板设置　⑤防砂层铺设

工　　种	2018年		2019年		
	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
护岸(3)填埋等					
①砂堆投放					
②回填材料投放					
③回填土投放					
④防砂接缝板设置	5				
⑤防砂层铺设					
整理					20



3．作业概要







4．安全对策

(1) 在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火、形象物，并同时悬挂①目的地表示旗。
(2) 潜水作业时，配备1艘警戒船（4.9GT级）。
(3) 潜水作业过程中悬挂②国际信号 “A旗”。
(4) 在另项工程中，如下图所示，配备悬挂③警戒船旗的警戒船，以提请附近航行船舶注意。

基点	大阪灯塔 世界测地系统 34-38-36.6N 135-22-44.7E	
甲	从基点起	242度21分17秒　2,664m的地方
乙	从甲点起	318度00分52秒　58m的地方
丙	从乙点起	38度28分04秒　1,083m的地方
丁	从丙点起	137度29分25秒　995m的地方
戊	从丁点起	227度29分39秒　250m的地方
己	从戊点起	275度28分35秒　75m的地方

警戒船类别	性能、设备	艘数	警戒时间
警戒指挥船A	30GT以上(搭载国际VHF)	1	24小时
警戒船B	30GT以上	1	24小时



①目的地表示旗



②国际信号 “A旗”



③警戒船旗

警戒中　WARNING