关于阪神港 大阪区第一区 航路及泊地疏浚工程的通知

在阪神港大阪区第1区实施泊地疏浚工程的同时，将疏浚土和杂石海上搬运至阪南港第4、6区海域，然后进行土砂投放。请附近航行船舶充分注意，确保航行安全。

施工者：东洋·不动TETRA·本间特定建设工事共同企业体　电话：06-6556-7168
【工程责任人：石垣 信介】　电话：090-5165-9180
咨询处：大阪港航行安全信息中心　电话：06-6612-4363
【网站：http://www.osakaharbor-info.com/】
发包者：近畿地方整备局 大阪港湾·空港整备事务所
第一建设管理官室　电话：06-6574-8562

1. 工期及作业时间

2022年8月1日～2022年12月28日[含预备日]
●作业时间 日出～日落（20点左右～次日早晨6点左右）
作业结束后停泊在规定的位置（参照下图）。

工　种	2022年						
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
准备作业（测量等）	事先测量					事后测量	
疏浚作业						预备日	
整　理							

2. 施工位置图及作业方法





作业区域			
基点：大阪灯塔（雷达塔）			
地点名	真方位		距离
A	从基点起	69° 46'	2430m
B	从A点起	39° 35'	300m
C	从B点起	129° 35'	827m
D	从C点起	234° 5'	309m

疏浚示意图





3. 安全对策

（1）在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火、形象物及作业船悬挂旗。
（2）疏浚作业在集装箱泊位附近进行，因此要与码头利用者进行周密协调，以不对集装箱船进出港构成妨碍。另外，超过 250m 的集装箱船在码头 C12 延伸部分以外进出港时，抓斗式挖泥船退避至不对集装箱船进出港构成妨碍的场所。
（3）疏浚时，疏浚船上挂起写有“ 疏浚作业中 ”的牌板或横幅。
（4）疏浚作业过程中，在作业船队附近配备 2 艘警戒船，同时悬挂右图所示的警戒船旗。
（5）其他
关于每天工程的进展状况、疏浚船的位置及运土船的航行计划，请在大阪港航行安全信息中心的网站上或向施工单位等确认。

作业船悬挂旗、张贴物

浚 渫 作 業 中

警 戒 中　WARNING

警戒船

東亜建設工業

大阪港航路·泊地浚渫工事